

## Réalisation d'un terrain de Football à ACHENHEIM

### Maître d'Ouvrage:

Communauté de Communes les  
Châteaux

### Années:

2011

© EMCH + BERGER

Nb terrain	1
Coût terrain :	410 000 € HT
Coût éclairage :	60 000 € HT
<b>Coût des travaux :</b>	<b>470 000 € HT</b>

### Prestations

- Maîtrise d'œuvre complète
- Compétences : voirie, espaces verts, éclairage public, assainissement

### Objectif

Le nouveau terrain de football est destiné aux entrainements et aux jeux à 7 et à 9.

L'emprise disponible permet la réalisation d'un terrain de 49 x 65 mètres.

Il est implanté sur la limite Sud dans l'alignement du terrain existant afin de garder un espace dégagé pour l'implantation du city stade du côté de la salle polyvalente.

Un dégagement de 2.50 mètres est réalisé sur le pourtour du terrain.

L'ensemble de la surface du terrain est revêtu de gazon synthétique de hauteur 40 mm sans arrosage, y compris les dégagements.

L'emprise en gazon est délimitée par un caniveau CC1 en béton gris. Ce caniveau permet la collecte des eaux pluviales.

Un cheminement en enrobé pour les piétons et les véhicules d'entretien est aménagé sur le pourtour du terrain.

Les eaux pluviales s'infiltrent en partie et s'écoulent sur les côtés du terrain. Les avaloirs sont raccordés à un collecteur PVC DN 250 implanté sur les côtés du terrain.

Les eaux s'infiltrant dans le gazon sont collectées par des drains agricoles DN 65 mm, posés tous les 7 mètres. Ces drains sont raccordés à un drain à cunette principale DN 160 mm, sur les côtés du terrain. Ces drains principaux sont à leur tour raccordés au collecteur PVC DN 250 mm installé sur les côtés du terrain.

